

**Производственная программа в паркинге на 36 месяцев по дополнительному тарифу
многоквартирного дома ЖК «Воробьевы Горы» по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.70**

площадь паркинга, кв.м		15 990,36			
Ориентировочный период проведения	Наименование работ	Краткое описание работ	Объемы	Стоимость с учетом нормы прибыли 12,2%, руб. с НДС	Стоимость на кв.м. паркинга (руб. в месяц)
1 год (апрель 2019 г. - март 2020 г.)	Косметический ремонт паркинга на отм. 154 на участке 1-3 въезд № 1, отм. 147 на участке 1-3, въезд №9, отм. 141 на участке 4-7, въезд 5.6	Потолки. Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, нанесение антигрибкового состава, шпательвание, проклейка малярной сеткой, грунтовка. Окраска потолков за 2 раза Стены. Окраска за 2 раза с подготовкой (штукатурка, расшивка трещин, проклейка сеткой нанесение антигрибкового состава, шпательвание, грунтовка) Окраска цветной разметки на стенах Окраска "салюжка" h=200мм Переноска материалов Уборка мусора с погрузкой в контейнер Вывоз мусора контейнером	5136 м2	5 716 233,89	29,79
	Косметический ремонт лифтовых холлов стилобата корп. 1-7	Потолки. Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, шпательвание, проклейка малярной сеткой, грунтовка Окраска потолков за 2 раза Стены. Окраска за 2 раза с подготовкой (штукатурка, расшивка трещин, проклейка сеткой нанесение антигрибкового состава, шпательвание, грунтовка) Расшивка стен от венецианской штукатурки Ремонт штукатурки стен толщ. 20 мм Подготовка стен под венецианскую штукатурку (расшивка трещин, проклейка сеткой, двойное шпательвание, грунтовка) Нанесение венецианской штукатурки Демонтаж половой керамогранитной плитки Устройство керамогранитной плитки Укрытие полов, дверей п/з пленкой Снятие п/з пленки Переноска материалов Уборка мусора с погрузкой в контейнер Вывоз мусора контейнером	808 м2	1 116 766,74	5,82
	Ремонт отделки нижней части колон керамической плиткой в местах отслоений и разрушений на отм. 144, 147 участок 1-7	Колонны. Окраска за 2 раза с подготовкой (штукатурка, расшивка трещин, проклейка сеткой нанесение антигрибкового состава, шпательвание, грунтовка) Демонтаж отслоившейся керамогранитной плитки Демонтаж клеевого раствора Грунтовка поверхностей Устройство керамогранитной плитки Затирка швов Переноска материалов Уборка мусора с погрузкой в контейнер Вывоз мусора контейнером	180 м2	569 896,43	2,97
	Локальный ремонт напольного покрытия паркинга на отм. 154,151,147 (полимерные полы)	Демонтаж поврежденного напольного покрытия Ремонт бетонного основания Грунтовка бетонных поверхностей Нанесение полимерных составов Уход и очистка Переноска материалов Уборка мусора с погрузкой в контейнер Вывоз мусора контейнером	200 м2	546 870,31	2,85
Итого за 1-ый год				7 949 767,38	41,43
2 год (апрель 2020 г. - март 2021 г.)	Косметический ремонт паркинга на отм. 154 на участке 3-5 въезд № 2, отм. 144 на участке 1-3 въезд № 7 отм. 147 на участке 3-7 въезд № 3	Потолки. Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, нанесение антигрибкового состава, шпательвание, проклейка малярной сеткой, грунтовка. Окраска потолков за 2 раза Стены. Окраска за 2 раза с подготовкой (штукатурка, расшивка трещин, проклейка сеткой нанесение антигрибкового состава, шпательвание, грунтовка) Окраска цветной разметки на стенах Окраска "салюжка" h=200мм Переноска материалов Уборка мусора с погрузкой в контейнер Вывоз мусора контейнером	5920 м2	6 027 086,49	31,41
	Косметического ремонта лифтовых холлов, коридоров и тамбур-шлюзов стилобата корпусов № 1, 2, 3	Потолки. Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, шпательвание, проклейка малярной сеткой, грунтовка Окраска потолков за 2 раза Стены. Окраска за 2 раза с подготовкой (штукатурка, расшивка трещин, проклейка сеткой нанесение антигрибкового состава, шпательвание, грунтовка) Расшивка стен от венецианской штукатурки Ремонт штукатурки стен толщ. 20 мм Подготовка стен под венецианскую штукатурку (расшивка трещин, проклейка сеткой, двойное шпательвание, грунтовка) Нанесение венецианской штукатурки Демонтаж половой керамогранитной плитки Устройство керамогранитной плитки Укрытие полов, дверей п/з пленкой Снятие п/з пленки Переноска материалов Уборка мусора с погрузкой в контейнер Вывоз мусора контейнером	1042 м2	1 560 019,52	8,13
Итого за 2-ой год				7 587 106,01	39,54
3 год (апрель 2021 г. - март 2022 г.)	Ремонт технических помещения (вент. камеры, насосные) на отм. 154, 151, 147, 144, 141 паркинга	Потолки. Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, нанесение антигрибкового состава, шпательвание, проклейка малярной сеткой, грунтовка. Окраска потолков за 2 раза Стены. Окраска за 2 раза с подготовкой (штукатурка, расшивка трещин, проклейка сеткой нанесение антигрибкового состава, шпательвание, грунтовка) Демонтаж половой керамогранитной плитки Устройство керамогранитной плитки Укрытие полов, дверей п/з пленкой Снятие п/з пленки Переноска материалов Уборка мусора с погрузкой в контейнер Вывоз мусора контейнером	1198 м2	3 528 752,64	18,39
	Косметический ремонт паркинга на отм. 151 на участке 3-6 въезд № 2, отм. 144, на участке 5-7 въезд № 4, отм. 141, на участке 1-3 въезд № 8	Потолки. Расшивка трещин, очистка от старых красок в местах протечек, нанесение антигрибкового состава, шпательвание, проклейка малярной сеткой, грунтовка. Окраска потолков за 2 раза Стены. Окраска за 2 раза с подготовкой (штукатурка, расшивка трещин, проклейка сеткой нанесение антигрибкового состава, шпательвание, грунтовка) Окраска цветной разметки на стенах Окраска "салюжка" h=200мм Переноска материалов Уборка мусора с погрузкой в контейнер Вывоз мусора контейнером	4761 м2	4 829 728,33	25,17
Итого за 3-ий год				8 358 480,98	43,56
ИТОГО в среднем за 3 года				7 965 118,12	41,51